

重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（合）环准〔2025〕26号

国能（重庆）新能源开发有限公司：

你公司报送的“国能重庆合川隆兴林光互补项目”（项目代码：2411-500117-04-01-735295）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中云智德（重庆）环境技术有限公司（统一社会信用代码：91500112MA60999T66）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目位于重庆市合川区隆兴镇，项目为集中式林光互补光伏项目，主要建设内容包括光伏场区、35kV集电线路、一座110kV升压站。项目共设96个光伏发电单元，直流侧总安装容量为401.07225MWp，交流侧装机容量为320MW，光伏发电系统首年发电量353745MWh，25年平均发电量336765.24MWh。

项目总投资113000万元，其中环保投资80万元，占总投资的0.07%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）加强电磁环境污染防治。加强管理，合理布局，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，选用带屏蔽层的电缆，屏蔽接地等。确保项目厂界和环境敏感点

的工频电场强度和工频磁感应强度控制在《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中所规定的相应限值内。

(二) 加强废气治理。严格控制扬尘污染, 加强对土石方开挖、回填的管理, 通过设置围挡、洒水抑尘、密闭运输以及对施工用料和临时堆土进行遮盖等措施, 减少扬尘污染。

(三) 做好水污染防治措施。施工期: 混凝土拌和冲洗废水处理后回用于混凝土系统的冲洗工序; 施工人员生活污水沉淀处理后用于场地洒水降尘。运营期: 生活污水和厨房废水经化粪池、污水处理装置处理后回用于场地道路冲洗或绿化浇洒。

(四) 强化噪声污染防治。施工期: 合理安排施工时间, 避免夜间施工; 尽量选用低噪声的施工设备; 合理布置高噪声施工机械。运营期: 加强巡查检查, 采取有效减噪措施, 确保本项目升压站厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 相应类别标准要求, 厂界四周声环境保护目标满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 相应声功能区标准要求。

(五) 做好固体废物处置。施工期: 生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处置; 临时土石方集中堆放、及时回填, 剥离的表土用于植被恢复或复耕; 基础挖方回填或利用, 做到挖填平衡, 无弃方。运营期: 废铅蓄电池、废变压器油、变压器油滤渣、废含油棉纱手套等危险废物交由有资质的单位处置; 生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处置; 报废太阳能电池板收集后交由生产厂家回收处置。

（六）生态保护。规范施工，加强施工管理；尽量缩短施工周期，避开雨季施工；严格控制土地占用，施工结束后应及时进行生态恢复治理，严格落实环评文件中提出的各项生态保护措施和水土保持措施，减少水土流失。

（七）严格环境风险防范。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，加强环境风险管理，防止电磁环境污染事件的发生。

（八）加强对公众的科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目竣工后，你公司应按照规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域

环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2025 年 4 月 18 日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，中云智德（重庆）环境技术有限公司。
